



Tillatelse med vilkår til Statens vegvesen – midlertidig anleggsarbeid E39 Hove-Osli

Tillatelsen er gitt i medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6, § 11 jf. § 16. Tillatelsen er gitt på grunnlag av opplysninger fremkommet i søknad og under saksbehandlingen. Vilkårene framgår på side 3 til og med side 5.

Dersom virksomheten ønsker å foreta endringer i driftsforhold som kan ha betydning for forurensningen fra virksomheten og som ikke er i samsvar med det som ble lagt til grunn da tillatelsen ble gitt eller sist endret, må virksomheten i god tid på forhånd søke om endring av tillatelsen. Virksomheten bør først kontakte forurensningsmyndigheten for å avklare behovet for slik endring.

Dersom hele eller vesentlige deler av tillatelsen ikke er tatt i bruk innen 2 år etter at tillatelsen er trådt i kraft, skal virksomheten sende en redegjørelse for virksomhetens omfang slik at Statsforvalteren kan vurdere eventuelle endringer i tillatelsen.

Virksomhetsdata

Virksomhet	Statens Vegvesen
Postadresse	Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER
Org. nummer (virksomhet)	971032081
NACE-kode og bransje	84.130 - Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked
Kommune og fylke	Sandnes kommune, Rogaland fylke

Statsforvalterens referanse

Tillatelsesnummer	Saksnummer	Regelverk
2023.0555.T	2023/4110	Forurensningsloven

Tillatelse gitt: 30.06.2023	Tillatelse sist endret:	Erstatter tillatelser gitt:
Kirsten Redmond Kristiansen fagleder forurensning	Susanne Eltervaag rådgiver, forurensning	
<i>Dokumentet er elektronisk godkjent og krever ikke signatur.</i>		

Innholdsfortegnelse

Innhold

1. Gyldighet.....	3
2. Generelle vilkår	3
3. Internkontroll	3
4. Støy.....	3
5. Forsøpling og avfall	4
6. Generelle utslippsgrenser for utslipp fra midlertidig anleggsarbeid	4
7 Arbeid i fyllitt.....	4
8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning	4
9 Overvåking av tiltaket	4
10 Sluttrapportering.....	5
11 Rapportering og registrering i Vannmiljø.....	5

Endringslogg

Endringsnummer	Dato	Beskrivelse	Henvisning til vilkår
0	30.06.2023	Tillatelse opprettet	

1. Gyldighet

Tillatelsen er gyldig i 3 år fra tillatelsens utstedelse.

2. Generelle vilkår

- 2.1 Tiltakshaver er ansvarlig for at tillatelsen blir overholdt og plikter å orientere dem som skal gjennomføre arbeidene om de vilkår som gjelder, samt de restriksjoner som er lagt på arbeidene. Det er videre tiltakshaver sitt ansvar å sørge for å fremskaffe alle nødvendige opplysninger slik at arbeidet kan gjennomføres tilfredsstillende og i henhold til tillatelse.
- 2.2 Tiltakshaver er ansvarlig for å gi beskjed til Statsforvalteren når arbeidene starter.
- 2.3 Tiltakshaver plikter å føre kontroll/tilsyn med entreprenør ift. tillatelsens vilkår. Det skal kunne fremvises protokoll for tilsynene.
- 2.4 Det skal daglig gjennomføres visuell kontroll med anleggsområdet inkludert renseinnretninger. Avvik skal loggføres jf. vilkår 2.9.
- 2.5 Tiltaket skal være avklart med alle berørt grunneiere.
- 2.6 Tiltakshaver har en plikt til å redusere forurensning så langt som mulig. All forurensning fra arbeidene, herunder utslipp til luft og vann, samt støy og avfall, er isolert sett uønsket. Selv om virksomheten overholder alle vilkår i tillatelsen, plikter den å redusere all forurensning så langt dette er mulig uten urimelige kostnader.
- 2.7 Mellomlagring av masser skal ikke skje i slik nærhet til vassdraget at det kan medføre fare for avrenning til elven eller skader på kantvegetasjonen.
- 2.8 Fremmede arter og organismer bør fjernet og må håndteres i henhold til Håndtering av løsmasser med fremmede skadelige plantearter og forsvarlig kompostering av planteavfall med fremmede skadelige plantearter.
- 2.9 Tiltakene som tiltakshaver beskriver i søknaden, for å unngå tilslamming av vassdraget, skal gjennomføres.
- 2.10 Ved avvik fra vilkår i denne tillatelsen eller andre uventede hendelser som berører ytre miljø, er tiltakshaver ansvarlig for at Statsforvalteren varsles umiddelbart.

3. Internkontroll

- 3.1 I henhold til forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) av 06.12.1996, plikter tiltakshaver å påse at det etableres internkontroll som sikrer at kravene i denne tillatelsen overholdes slik at arbeidet kan revideres.
- 3.2 Statsforvalteren skal ha uhindret adgang til anleggsarbeidene, dokumenter mm., for å kunne føre tilsyn med aktivitetene.
- 3.3 Virksomheten plikter til enhver tid å ha oversikt over alle forhold som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Plikt til å gjennomføre risikoanalyse med hensyn til akutt forurensning følger av vilkår 10.

4. Støy

- 4.1 Støy fra arbeidene og/eller anleggstrafikk skal ikke overskride grenseverdiene i Klima- og miljødepartementets Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
- 4.2 Det må tas særlig hensyn til hekkende fugl ved sprengning. Sprengningsarbeider bør så langt det lar seg gjøre begrenses i hekkeperioden for fugl (15. april-15. september).

5. Forsøpling og avfall

- 5.1 Virksomheten skal redusere risiko for forsøpling mest mulig. Virksomheten plikter å sørge for at all håndtering av avfall, herunder farlig avfall, skjer i overensstemmelse med gjeldende regler for dette fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, herunder avfallsforskriften.
- 5.2 Det skal benyttes elektroniske tennere ved sprengningsarbeider. Synlige rester av plastavfall skal ryddes opp.

6. Generelle utslippsgrenser for utslipp fra midlertidig anleggsarbeid

- 6.1 De utslippsgrensene som gjelder for utslipp til Storåna nedstrøms Bråsteinsvatnet (også referert til som Høylandsåna, Bråsteinskanalen nord og Bråsteinskanalen sør), er:
 - suspendert stoff (50 mg SS/L)
 - pH (5,5-8,0)
 - olje THC>C10-C40 (5 mg /L)
- 6.2 Renseanlegg skal dimensjoneres i forhold til forventet mengde overvann/anleggsvann.
- 6.3 Dersom det oppstår utslipp som overstiger grenseverdier i vilkår 6.1 plikter tiltakshaver å iverksette avbøtende tiltak.

7 Arbeid i fyllitt

Ved arbeider i fyllitt skal det gjennomføres undersøkelser i henhold til [anbefaling for arbeider i fyllitt](#). Ved funn av syredannende fyllitt må tiltakshaver utarbeide en tiltaksplan for å hindre utslipp av tungmetaller til miljøet. Disponering av masser med syredannende potensiale skal kun skje på tiltaksområdet.

8 Forebyggende og beredskapsmessige tiltak mot akutt forurensning

- 8.1 Før anleggsarbeidene starter, skal tiltakshaver ha etablert en beredskapsplan som skal gjennomføres straks hvis det viser seg at arbeidet medfører akutt forurensning.
- 8.2 Maskiner skal være utstyrt med nødvendig utstyr for absorbering av olje, drivstoff o.l. i tilfelle akutte hendelser. Utslipp til vassdraget i forbindelse med påfylling av drivstoff og fra vaske- og oppstillingsområder for maskiner skal unngås.
- 8.3 Det skal etableres en prosedyre for støpearbeidene, og som skal sendes til Statsforvalteren i forkant av støpearbeider. Formålet med prosedyren er å sikre at utslipp av anleggsvann med høy pH ikke slippes ut i resipienten.
- 8.4 Akutt forurensning eller fare for akutt forurensning skal varsles i henhold til gjeldende forskrift². Tiltakshaver skal også så snart som mulig underrette Statsforvalteren i slike tilfeller.

9 Overvåking av tiltaket

- 9.1 Under gjennomføring av tiltaket skal virksomheten overvåke tiltaket blant annet for:
 - Å sørge for at avbøtende tiltak som utføres er tilstrekkelig effektive til å hindre uønskede effekter.
 - Å kunne iverksette strakstiltak ved behov.
 - Å dokumentere at krav i tillatelse overholdes.

9.2 Virksomheten plikter å gjennomføre undersøkelser av resipienten for utslippene etter gjennomføring av arbeidene. Undersøkelsene skal gjennomføres av personell med elveøkologisk kompetanse og skal minst inneholde:

- Habitatkartlegging
- Ungfiskundersøkelse
- Hulromsanalyse
- Sedimentundersøkelser (deriblant bunnfauna, kornstoffordeling og redokspotensiale)

9.3 Tiltakshaver plikter å utarbeide en plan habitatforbedrende tiltak etter at tiltaket er gjennomført. Planen skal sendes til Statsforvalteren innen 8 uker fra anleggsarbeidene er avsluttet.

9.4 Dersom tiltaket har medført forringelse av blant annet leve- og gyteområder for fisk plikter virksomheten å restaurere disse områdene.

10 Sluttrapportering

Når arbeidet som omfattes av denne tillatelse er ferdig skal tiltakshaver utarbeide en kort rapport der samtlige resultater fra arbeidene presenteres, og hvor en dokumenterer at vilkårene i denne tillatelsen er oppfylt. Det skal være bilder fra før og etter tiltaket. Eventuelle avvik skal begrunnes og dokumenteres.

Rapporten skal sendes til Statsforvalteren (sfropost@statsforvalteren.no, referanse 2023/4110) innen 8 uker etter avsluttet arbeid.

11 Rapportering og registrering i Vannmiljø

11.1 Resultatet av miljøundersøkelser som gjennomføres skal rapporteres fortløpende. Rapportene skal inneholde resultater og en faglig vurdering av resultatet.

11.2 Resultat fra undersøkelsene som gjennomføres, skal fortløpende registreres i databasen Vannmiljø. Data leveres på Vannmiljøs importformat, som finnes på Miljødirektoratet sine sider. Her finnes også oversikt over hvilken informasjon som skal registreres i henhold til Vannmiljøs kodeverk.